

SZERKEZETÉPÍTÉS

Viner Pack csarnok

Dunavarsány
2025

Vállalatunk egy élelmiszer-csomagolópapír gyártó cég új létesítményének előregyártásában, valamint építésében vett részt. A több, mint 4.600 m² alapterületű épület tetőszerkezetét 30 db feszített tetőgerenda alkotja és három egységből tevődik össze: gyártócsarnok, raktárcsarnok és iroda. A két csarnok 22 m fesztávval rendelkező hajókból áll és egyrétegű lábazati panelek dilatálják el egymástól. Az északnyugati részen helyezkedik el az emeleti iroda, ahol a 220 m² körüreges födémpanelt 20 db födémgerenda fogadja. Az irodaszintre való feljutást az előregyártott lépcsők biztosítják. A csarnok homlokzatán 288 fm hőszigetelt lábazati panel található. Az építkezésre kiszállított vasbeton elemek súlya összesen 1.260 tonna.

TERMÉKBESOROLÁS

➤ Szerkezetépítés

SZÁLLÍTOTT SW TERMÉKEK

Vasbeton kehelynyakak és pillérek
Lágyvasas és feszített gerendák
Feszített főtartók és szelemenek
Egyrétegű és hőszigetelt lábazati panelek

MEGRENDELŐ

Altan Beton Kft.

KAPCSOLATTARTÓ

szervezetepites@sw-umwelttechnik.hu