

SZERKEZETÉPÍTÉS

LEGO PAB2 épület



A LEGO új üzemének építésében vállalatunk a PAB2 épület előregyártásában vett részt. A több, mint 9.000 m² alapterületű épület tetőszerkezetét 150 db feszített tetőgerenda alkotja. A szerkezet 24 m és 26 m fesztávú hajókból áll, közepén egy Penthouse résszel, melyen 21 db feszített földéngerenda fogadja a rákerülő 1.000 m² BNP panelt. Az épületben lévő monolit lépcsőházba előregyártott lépcsőkarok kerültek. A csarnok homlokzatán 200 fm hőszigetelt lábazati panel található. Az építkezésre kiszállított vasbeton elemek súlya összesen 5.000 tonna.

TERMÉKBESOROLÁS
➔ Szerkezetépítés

SZÁLLÍTOTT SW TERMÉKEK

Pillérek, lágyvasas és feszített gerendák
Feszített főtartók és szelemenek
MF földélemek, BNP panelek
Lépcsőkarok, hőszigetelt lábazati panelek

MEGRENDELŐ

Miron Trade Kft.

KAPCSOLATTARTÓ

szerkezetepites@sw-umwelttechnik.hu