


SZERKEZETÉPÍTÉS

# SONEPAR csarnok



Dunaharaszti  
2023



A csarnoképület előregyártott vasbeton szerkezetének gyártmánytervezését, gyártását, szállítását és helyszíni szerelését végeztük. Az épület két rövid homlokzatán kapott helyet egy-egy közbenső födémes irodarész. A csarnok három egymással párhuzamos 21 méteres hajóból áll, összes alapterület 8.000 m<sup>2</sup>. A szerkezetépítés során elhelyezésre került 107 db pillér, 18 db „T” főtartó, valamint 54 db „T” szelemen. Az épület homlokzatán beszereltünk 270 fm hőszigetelt lábazati panelt és a két lépcsőházban 12 db lépcsőkart. A közbenső födémeket 2800 m<sup>2</sup> MF200 - MF320 körüreges födémpanel alkotja. A meglévő és az új csarnok csatlakozása a két épület közötti acél fogadószerkezetre kerülő MF 200 födémpanel elhelyezésével történt. Az összes legyártott és helyszínre szállított szerkezeti elem súlya 4.250 tonna.

SZÁLLÍTOTT SW TERMÉKEK

**Kehelynyakak és pillérek**  
**Körüreges födémpanelek**  
**Feszített főtartók és gerendák**  
**Lábazati panelek, lépcsőkarok és pihenők**

MEGRENDELŐ

**Pallér Csarnok Kft.**

KAPCSOLATTARTÓ

[szervezetepites@sw-umwelttechnik.hu](mailto:szervezetepites@sw-umwelttechnik.hu)

TERMÉKBESOROLÁS

➔ [Szerkezetépítés](#)

SW Umwelttechnik Magyarország Kft

H 2339 Majosháza, Tóközi út 10.  
H 3571 Alsószolca, Gyár út 5.  
H 3917 Bodrogkisfalud, Ady telep 1.

Tel. +36 24 620 401  
office@sw-umwelttechnik.hu  
www.sw-umwelttechnik.hu

*Wüldersunk a beton 1910 óta*