


SZERKEZETÉPÍTÉS

# Xanga Logisztikai Központ



Debrecen  
2023



A csarnok teljes alapterülete 5.400 m<sup>2</sup>. Két - 24 méteres fesztávú - hajóból áll és egy kisebb irodarész is helyet kapott az épületben. 280 db előregyártott vasbeton elem alkotja a szerkezetet. 63 db pillér fogadja a gerendákat, főtartókat, szelemeneket, valamint az irodarészen a 200 m<sup>2</sup> MF200 körüreges födém alátámasztó gerendákat. A tetőszerkezet szerelése során 38 db 24 m fesztávú „T” szelemen került beemelésre. Az építkezésre kiszállított vasbeton elemek súlya összesen 1.650 tonna.

## TERMÉKBESOROLÁS

➔ [Szerkezetépítés](#)

## SZÁLLÍTOTT SW TERMÉKEK

**Kehelynyakak, pillérek**  
**Feszített főtartók és szelemenek**  
**MF födémpanelek, lágyvasas gerendák**  
**Hőszigetelt lábazati panelek**

## MEGRENDELŐ

**Pallér Csarnok Kft.**

## KAPCSOLATTARTÓ

[szerkezetepites@sw-umwelttechnik.hu](mailto:szerkezetepites@sw-umwelttechnik.hu)