


SZERKEZETÉPÍTÉS

Univill gyártócsarnok



Debrecen
2023



A gyártási feladatokat ellátó csarnok teljes alapterülete 5.500 m². Kettő egymással párhuzamosan csatlakozó hajóból és egy kétszintes irodaépület részből áll. A szerkezetépítésnél felhasználtak 81 db pillért, melyek a gerendákat, tetőtartókat fogadják. A tetőszerkezet szerelése során 34 db szelemen került beemelésre, a szabad belmagasság a csarnokban 9 m. A homlokzaton 325 fm hőszigetelt lábazati panel található. Az épületben lévő monolit lépcsőházba előregyártott lépcsőkarok kerültek, szintén itt kivitelezésre került két födém szint, ami 900 m² MF körüreges panelt foglal magába. Az épületet összesen 392 db előregyártott vasbeton elem alkotja, melyek súlya összesen 2.300 tonna.

TERMÉKBESOROLÁS
➔ Szerkezetépítés

SZÁLLÍTOTT SW TERMÉKEK

Kehelynyakak, pillérek
Feszített szelemenek
MF födémpanelek, lábazati elemek
Lágyvasas gerendák, lépcsőkarok

MEGRENDELŐ

Mester Építő Kft.

KAPCSOLATTARTÓ

szerkezetepites@sw-umwelttechnik.hu

SW Umwelttechnik Magyarország Kft

H 2339 Majosháza, Tóközi út 10.
H 3571 Alsózsolca, Gyár út 5.
H 3917 Bodrogkisfalud, Ady telep 1.

Tel. +36 24 620 401
office@sw-umwelttechnik.hu
www.sw-umwelttechnik.hu

Wüldersunk a beton 1910 óta